



Région Ile-de-France
Lieu CACHAN (94)
Période 2018 en cours
Architecte 7-29 ARCHITECTES
BET TCE ALTAÏS INGENIERIE
Maître d'ouvrage AXONE PROMOTION

► Nature du projet

Construction de 29 logements locatifs avec 2 niveaux de sous-sol commun.

► Caractéristiques techniques

Montant des travaux: 3 100 000€ HT
Mission: APS-APD-PRO DCE-ACT
Surface: 1 835 m²

► Descriptions techniques

Le bâtiment est réalisé en structure béton armé.
Fondations semelles superficielles.
Réalisation des murs en limite de propriété des sous-sols en voile par passe.
Dallage porté.
Structure en béton armé avec béton isolant au droit des planchers intermédiaires et des balcons.
Toitures terrasses végétalisé en béton armé.
RT2012

Logements

► 29 Logements Cachan

